Przedmiar robót

Remont balkonów ul. Kościuszki 101 / WYCENA 1 SZT. BALKONU /

Obiekt lub rodzaj robót: **Budynek mieszkalny wielorodziny przy ul. Kościuszki 1010**
Lokalizacja: **Biłgoraj ul. Kościuszki 101**
Inwestor: **Spółdzielnia Mieszkaniowa "ŁADA" , ul. 3 - go Maja 40, 23 - 400 Biłgoraj**

Data opracowania:
2019-12-19

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót			Jm	Ilość
	Kosztorys	**Remont balkonów ul. Kościuszki 101 / WYCENA 1 SZT. BALKONU /**				
1	Element	**Wykaz robót na jeden balkon**				
1	KNR 401/811/7	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej				
	Wyliczenie ilości robót:					
			2,40*0,80	1,920000		
			RAZEM:	1,920000	m2	1,92
2	KNR 401/804/7	Zerwanie posadzki cementowej				
	Wyliczenie ilości robót:					
			1,92	1,920000		
			RAZEM:	1,920000	m2	1,92
3	KNR 401/535/8	Rozebranie obróbek blacharskich: na krawędzi płyty balkonowej itp. z blachy nie nadającej się do użytku				
	Wyliczenie ilości robót:					
			(0,90+2,40+0,90)*0,20	0,840000		
			RAZEM:	0,840000	m2	0,84
4	KNR 401/211/1	Skucie nierówności betonu, głębokość do 1˙cm, na podłogach				
	Wyliczenie ilości robót:					
	płyta balkonowa		1,92	1,920000		
			RAZEM:	1,920000	m2	1,92
5	KNR 401/211/5	Skucie nierowności betonu na głębokość do 12 cm - krawędzie balkonu				
	Wyliczenie ilości robót:					
	uszkodzone krawędzie płyty balkonowej		(2*0,80+2,40)*0,12	0,480000		
			RAZEM:	0,480000	m2	0,48
6	KNR 401/201/5	Deskowanie krawędzi balkonu				
	Wyliczenie ilości robót:					
			(2*0,90+2,40)*0,20*2	1,680000		
			RAZEM:	1,680000	m2	1,68
7	BC 2/201/1	Czyszczenie ręczne powierzchni betonowych, poziomych				
	Wyliczenie ilości robót:					
			0,80*2,40+(2*0,80+2,40)*0,12	2,400000		
			RAZEM:	2,400000	m2	2,40
8	BC 2/316/4 (4)	Roboty uzupełniające przy wykonywaniu izolacji i uszczelnień, mocowanie balustrady w podłożu				
	Wyliczenie ilości robót:					
			4	4,000000		
			RAZEM:	4,000000	szt	4,00
9	BC 2/209/1 (1)	Zabezpieczenie zbrojenia i elementów stalowych przed korozją, mineralną powłoką antykorozyjną,				
	Wyliczenie ilości robót:					
			0,80+2,40+0,80	4,000000		
			RAZEM:	4,000000	mb	4,00
10	BC 2/210/1 (1)	Wykonanie warstwy sczepnej, powierzchnie konstrukcji betonowych poziomych, PCI				
	Wyliczenie ilości robót:					
			(0,90+1,50+0,90)*0,15*1	0,495000		
			RAZEM:	0,495000	m2	0,50
11	KNR 401/202/3 (2)	Przygotowanie i montaż zbrojenia, pręty Fi 10-14˙mm, żebrowane				
	Wyliczenie ilości robót:					
			(0,80*2*2)*0,617	1,974400		
			2,40*2*0,617	2,961600		
			RAZEM:	4,936000	kg	4,94
12	KNR 401/203/12	Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, płyty balkonowe i daszki gr. 12 cm analogia				
	Wyliczenie ilości robót:					
	uzupełnienia krawędzi płyty balkonowej betonem konstrukcyjnym		(0,80*2)*0,12	0,192000		
			2,40*0,10	0,240000		
			RAZEM:	0,432000	m2	0,43

Nr	Podstawa	Opis robót			Jm	Ilość
13	BC 2/217/2	Wykonanie podlewek i wypełnień gr. 20˙mm na powierzchniach poziomych z zaprawy BAUMIT FaserEstrich E 225				
	Wyliczenie ilości robót:					
			0,80*2,40	1,920000		
			RAZEM:	1,920000	m2	1,92
14	BC 2/217/3 (1)	Dodatek za każdy następny 1˙mm grubości warstwy BAUMIT FaserEstrich E 225				
	Wyliczenie ilości robót:					
			1,92	1,920000		
			RAZEM:	1,920000	m2	1,92
15	ORGB 202/541/1	Obróbki blacharskie z blachy kwasoodpornej, szerokość w rozwinięciu do 25˙cm				
	Wyliczenie ilości robót:					
			(0,90*2+2,50)*0,18	0,774000		
			RAZEM:	0,774000	m2	0,77
16	BC 2/303/7 (1)	Wklejenie taśmy uszczelniającej, - na blachę				
	Wyliczenie ilości robót:					
			0,85+2,45+0,85	4,150000		
			RAZEM:	4,150000	m	4,15
17	BC 2/303/7 (1)	Wklejenie taśmy uszczelniającej, na ścianę				
	Wyliczenie ilości robót:					
			2,40	2,400000		
			RAZEM:	2,400000	m	2,40
18	BC 2/218/3 (1)	Wykonanie powłok ochronnych na powierzchniach betonowych, malowanie 2-krotne powierzchni betonowych, poziomych				
	Wyliczenie ilości robót:					
			0,80*2,40	1,920000		
			RAZEM:	1,920000	m2	1,92
19	ORGB 202/2805/5 (2)	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych , płytki 30x30,				
	Wyliczenie ilości robót:					
			1,92	1,920000		
			RAZEM:	1,920000	m2	1,92
20	ORGB 202/2809/2 (2)	Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych				
	Wyliczenie ilości robót:					
			(2,40+0,20+0,20)-0,80	2,000000		
			RAZEM:	2,000000	m	2,00
21	KNR 17/2608/1	Przygotowanie podłoża, oczyszczenie mechaniczne				
	Wyliczenie ilości robót:					
	Płyta balkonowa od spodu		0,80*2,40	1,920000		
			RAZEM:	1,920000	m2	1,92
22	NNRNKB 202/541/1	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25˙cm				
	Wyliczenie ilości robót:					
	Loggia + balkon 1 i 6 pion		(0,90+2,40+0,90)*0,25*1	1,050000		
			RAZEM:	1,050000	m2	1,05
23	KNR 401/713/2 (1)	Szpachlowanie spodu płyty balkonu zaprawą szpachlową				
	Wyliczenie ilości robót:					
			2,40	2,400000		
			(0,80+2,40+0,80)*0,12	0,480000		
			RAZEM:	2,880000	m2	2,88
24	KNR 401/1204/3	Malowanie farbami silikonową spodu balkonu				
	Wyliczenie ilości robót:					
			2,88	2,880000		
			RAZEM:	2,880000	m2	2,88
25	KNR 401/1212/7	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, balistrady balkonowe, 1-krotne				
	Wyliczenie ilości robót:					
			1,0*(0,90*2+2,40)	4,200000		
			RAZEM:	4,200000	m2	4,20
26	KNR 202/1610/2 (1)	Rusztowania ramowe RR-1/30 przyścienne, wysokość do 16˙m, nakłady podstawowe				
	Wyliczenie ilości robót:					
			(1,0*2+3,0)*13,0/5	13,000000		
			RAZEM:	13,000000	m2	13,00

Nr	Podstawa	Opis robót			Jm	Ilość
27	ORGB 202/1625/1	Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych				
	Wyliczenie ilości robót:					
			65/5	13,000000		
			RAZEM:	13,000000	m2	13,00
28	KNR 401/108/9	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km				
	Wyliczenie ilości robót:					
			1,92*0,05	0,096000		
			(0,80*2+2,40)*0,12*0,12	0,057600		
			RAZEM:	0,153600	m3	0,154
29	KNR 401/108/10	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1˙km				
	Wyliczenie ilości robót:					
			0,154	0,154000		
			RAZEM:	0,154000	m3	0,154