


Przekrój C-C  
drogi dojazdowej z kostki betonowej  
skala 1:50



8 cm - kostka brukowa betonowa HOLLAND 10x20 cm szara,  
z fazą wg PN-EN 1338 z 2005 r.

4 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

15 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej cementem C<sub>3/4</sub> 6 MPa  
wg PN-EN 14227-1:2013


moduł odkształcenia wtórnego E<sub>2</sub> ≥ 80 MPa

15 cm - warstwa mrozoochrona z mieszanki związanej cementem z C<sub>15/2</sub> 4 MPa  
wg PN-EN 14227-1:2013-10

moduł odkształcenia wtórnego E<sub>2</sub> ≥ 50 MPa


podłoże gruntowe G2

Szczegół "C" - skala 1:10



- Krawężnik uliczny betonowy 15x30
- Ława z betonu C12/15 F = 0,083 m<sup>3</sup>/mb

Szczegół "D" - skala 1:10



- Krawężnik uliczny betonowy 15x30
- Ława z betonu C12/15 F = 0,083 m<sup>3</sup>/mb

Jednostka projektowa	PRACOWNIA ARCHAMA Agnieszka Potocka-Makoś, ul. Wańkowicza 18, 23-400 Biłgoraj		
Inwestor	Spółdzielnia Mieszkaniowa "Łada" ul. 3 Maja 40, 23-400 Biłgoraj		
Lokalizacja inwestycji	Biłgoraj, 23-400 Biłgoraj, ul. Lubelska dz.nr: 1, 13/7, 21/10, 62/8 ark. 40; obr.:060201_1.0001 Biłgoraj		
TEMAT	Remont układu komunikacyjnego wraz z remontem przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej budynków mieszkalnych przy ul. Nadstawnej 10 i Lubelskiej 13 w Biłgoraju		
Treść rysunku	Przekrój normalny ark. 3		

Nr zlecenia	Stadium	Branża	
62/2023	DZ	Drogowa	

ZESPÓŁ PROJEKTOWY			
Wyszczególnienie	Imię, Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektant branża: drogowa	inż. Krzysztof Potocki	GP-II-7342/118/94	

Data opracowania	01/2024	Skala rys.	1:50 1:10	Nr rys.	D-3.3
------------------	---------	------------	--------------	---------	-------