



Przekrój F-F
drogi dojazdowej z kostki betonowej
skala 1:50



6 cm - kostka brukowa betonowa HOLLAND 10x20 cm szara, z fazą wg PN-EN 1338 z 2005 r..
4 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
12 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej cementem C _{3/4} 6 MPa wg PN-EN 14227-1:2013
moduł okształcenia wtórnego E ₂ ≥50 MPa
podłoże gruntowe G2


8 cm - kostka brukowa betonowa HOLLAND 10x20 cm szara, z fazą wg PN-EN 1338 z 2005 r.
4 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
15 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej cementem C _{3/4} 6 MPa wg PN-EN 14227-1:2013
moduł okształcenia wtórnego E ₂ ≥80 MPa
15 cm - warstwa mrozochrona z mieszanki związanej cementem z C _{1,5/2} 4 MPa wg PN-EN 14227-1:2013-10
moduł okształcenia wtórnego E ₂ ≥50 MPa
podłoże gruntowe G2

Szczegół "H" - skala 1:10




- Obrzeże betonowe 8x30
jednostronnie fazowane
- ława z betonu C12/15
F = 0,043 m³/mb

Szczegół "I" - skala 1:10



- Krawężnik uliczny betonowy 15x30
- ława z betonu C12/15 F = 0,083 m³/mb

Szczegół "D" - skala 1:10



- Krawężnik uliczny betonowy 15x30
- ława z betonu C12/15 F = 0,083 m³/mb

Jednostka projektowa	PRACOWNIA ARCHAMA Agnieszka Potocka-Makoś, ul. Wańkowicza 18, 23-400 Biłgoraj		
Inwestor	Spółdzielnia Mieszkaniowa "Łada" ul. 3 Maja 40, 23-400 Biłgoraj		
Lokalizacja inwestycji	Biłgoraj, 23-400 Biłgoraj, ul. Lubelska dz.nr: 1, 13/7, 21/10, 62/8 ark. 40; obr.:060201_1.0001 Biłgoraj		
TEMAT	Remont układu komunikacyjnego wraz z remontem przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej budynków mieszkalnych przy ul. Nadstawnej 10 i Lubelskiej 13 w Biłgoraju		
Treść rysunku	Przekrój normalny ark. 6		
Nr zlecenia	62/2023	Stadium	DZ
		Branża	Drogowa
ZESPÓŁ PROJEKTOWY			
Wyszczególnienie	Imię, Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektant branża: drogowa	inż. Krzysztof Potocki	GP-II-7342/118/94	
Data opracowania	01/2024	Skala rys.	1:50 1:10
		Nr rys.	D-3.6